

Émetteur:

CMA
Zac du Grand Pont
50 Rue Gutenberg
13640 La Roque d'Anthéron

Tél.: 0442507029

Adressé à:

Eiffage construction tertiaire
Monsieur Guillaume BOUSQUET
Immeuble Défense Plaza
17 rue Delarivière Lefoullon
92800 Puteaux

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Maille_escale_5_X_1 - Panneau de maille Escale de type 5 X 1 en inox 316L Panneau de maille Escale de type 5 X 1 spéciale en inox 316L de 2,965 X 6,230 ml avec fixation par boulons à œil M8 X 100 et fixation basse par deux plats en inox joint par des platines décorative rondes en inox.	0%	11 954,00	1	u.	11 954,00
Ensemble de rail Manton de 51 X 47,4	0%	3 260,00	1	u.	3 260,00
<i>Résistant à 200 Kg/ml en alu y compris roulement nylon et buté sur platine tous les 40 cm environ</i>					
- BUTEE POUR RAIL 10400	0%	22,00	2	u.	44,00
fin de cours					
- MANCHON PLAFOND POUR 10400	0%	25,00	2	u.	50,00
Manchon plafond pour rail 51,5 X 47,5					
- MONTURE/CHANT	0%	110,00	16	u.	1 760,00
MONTURE/CHANT VIS M10					
GL.NYLON/ROULEMENT Conditionnées par 2, non déconditionnables					
- PLATINE/CHANT POUR VIS M10	0%	2,50	20	u.	50,00
fin de cours					
- SUPPORT PLAFOND POUR 10400	0%	15,00	11	u.	165,00
Manchon support					
- Rail Manton référence 10400/500	0%	194,00	3	u.	582,00
RAIL 51,5X47,5 ALU EN 5M NON PERCE de 51,5 mm X 47,5 mm pour monture de 200 Kg					
RAIL 51,5X47,5 ALU EN 5M NON PERCE de 51,5 mm X 47,5 mm pour monture de 200 Kg					
- Divers divers	0%	609,00	1	u.	609,00
Divers_piece_de_metalerie - Divers pièces de Métalerie Divers accessoires et platine inox	0%	1 340,00	1	u.	1 340,00
Pose de l'ensemble comprenant la mise en place de 15 ml de rail sur les 13 platines suspendus. Y compris manipulation, levage et accroche de la maille. Et réglage des butées	0%	4 440,00	1	u.	4 440,00

Fourniture et mise en place d'une gouttière en MDF blanc suivant plan de l'architecte et d'une profondeur à déterminer suivant vos contraintes y compris peinture blanche Ral 9016, mais non compris finition et raccordement au plafond mono-acoustique	0%	2 870,00	1	u.	2 870,00
ETUDE_DE_PROJET - ÉTUDE DE PROJET Prise en compte des spécificités du chantier et traduction sur plans et présentation d'une méthodologie de pose avec limite de prestation	0%	150,00	3	u.	450,00

Conditions de règlement: 30% à cde - solde 30 jours (sous réserve d'assurance)

Total HT 24 314,00
Total TTC 24 314,00

Date prévue de livraison: 19 Octobre 2021

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC Pertuis

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10096	18114	00041179701	51

Adresse: CIC PERTUIS
PLACE DU 4 SEPTEMBRE
84120 PERTUIS

Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE

Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP