



Émetteur:

Adressé à:

**GKD Gebr. Kufferath AG**

Metallweberstrasse 46  
52353 Dueren  
Allemagne

Tél.: 0442507029  
Email: teamfrance@gkd.fr  
Web: www.gkd-group.com

**Bouygues Batiment Ile De France Rénovation privée**

Monsieur François Moussion  
Service achat  
Challenger - 1 Avenue Eugène Freyssinet  
Guyancourt  
78061 St QUENTIN EN YVELINES CEDEX  
France

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
ESCALE_10.5x1.2	0%	235,00	3140		737 900,00
<b>TOITURE</b> Maille inox 316L, hauteur de spires de 150x25.5mm, diamètre de tringle 10mm, surface ouverte environ 29% Dimensions et quantités suivant éléments reçus (longueur moyenne 3.200 mm (hauteur des spires) x largeurs variables (largeur maximale environ 7.550 mm) Panneaux trapézoïdaux Bords avec finition standard Inclinaison selon plan de principe Adaptation B dans l'annexe (choix DPA) Incluant boulons à oeil M10x150 sur la dernière tringle haute et basse tous les 200mm environ					
Cales biaises - quantités estimées à 25.000 pièces	0%	0,65	25000		16 250,00
ESCALE_10.5x1.2	0%	205,70	1808		371 905,60
<b>FUT</b> Maille aluminium anodisé couleur naturelle spires de 150x25.5mm, diamètre tringle 10mm, surface ouverte 29% 36 panneaux de 13900mm haut (spires) x 3600mm large (tringles) Panneaux rectangulaires Bords avec finition standard Incluant découpes pour poutres et portes Incluant boulons à œil galvanisés M10x150 sur la dernière tringle haute et basse tous les 200mm environ Incluant anodisation de la maille en couleur EV1 (argent/nature)					
Transport et emballage Ce prix est valable sous condition que l'adresse de livraison soit accessible avec un semi-remorque (déchargement effectué par vos soins)	0%	86 485,00	1		86 485,00

Compte prorata 3%	0%	34 100,00	1		34 100,00
Remarques generales	0%	0,00	1		0,00
<p><i>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et <b>quantité totale citée</b>, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet.</i></p> <p><i>Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT.</i></p> <p><u>Non inclus dans le prix:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable</li> <li>- Services d'ingénierie (dessins de construction)</li> <li>- Travaux d'assemblage et de chantier</li> <li>- Sous-structure, attaches supplémentaires.</li> <li>- Matériel de chantier</li> <li>- Structures d'échantillons, tests</li> <li>- Mesure sur site</li> <li>- Reprise / élimination de l'emballage</li> <li>- Frais de garantie</li> </ul> <p>Notes spéciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées.</li> </ul>					
Remise exceptionnelle	0%	-291,24	1		-291,24
Arrondi pour montant marché	0%	0,64	1	u.	0,64

**Conditions de règlement:**30% à cde - solde 30 jours (sous réserve d'assurance)

Total HT 1 246 350,00  
Total TTC 1 246 350,00

**Date prévue de livraison:** 24 Juillet 2023

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: Sparkasse Düren

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71

Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX