



Émetteur:

Adressé à:

GKD Gebr. Kufferath AGMetallweberstrasse 46
52353 Dueren
Allemagne

Tél.: 0442507029 - Fax: 0442507140

Email: teamfrance@gkd.fr

Web: www.gkd.fr

Blanchet Groupe3 avenue Louis Lépine
ZI de Vaure
BP103
42603 Montbrison cedex
France
Numéro TVA: FR93300795960

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
42250300_Mandarin-101-a-300m ² - Mandarin Maille inox 316 L, découpée à dimensions rectangulaires sans soudure ni principe de fixation Remarque: Mandarin est une toile en bronze. Les variations de couleur, la rigidité, la patine, etc. sont propres aux matériaux et dues à la fabrication. Elles ne peuvent pas faire l'objet de réclamations. Dimensions et quantités suivant tableur Excel joint à notre offre	0%	75,00	142.5	u.	10 687,50
DECOUPE - Découpes spéciales Découpe partie haute des panneaux du premier étage + porte 3.2m large	0%	525,00	1		525,00
Logistique - Transport et emballage	0%	1 250,00	1		1 250,00
42250300_Mandarin-101-a-300m ² - Mandarin Maille inox 316 L, découpée à dimensions rectangulaires sans soudure ni principe de fixation Remarque: Mandarin est une toile en bronze. Les variations de couleur, la rigidité, la patine, etc. sont propres aux matériaux et dues à la fabrication. Elles ne peuvent pas faire l'objet de réclamations. 2 panneaux prototypes de 1500mm large/tringles x 3000mm haut/câbles	0%	196,00	9		1 764,00
Logistique - Transport et emballage Panneaux prototypes Emballage et transport F-42	0%	250,00	1		250,00
COM_LIBRE - Commentaire libre Expédition prototype semaine 02/2021 si commande avant fin de cette semaine 51/2020.	0%	0,00			Option

<p>Remarques_generales - Remarques generales <i>Le prix susmentionné est valable pour les quantités, dimensions et quantité totale citée, ainsi que pour la finition et les accessoires décrites. Les spécifications et prix peuvent changer au fur et à mesure du développement du projet. Tous les éléments de fixation (barres, ressorts etc...) doivent être définis et vérifiés sur la base d'un calcul statique préliminaire. Les forces correspondantes doivent également être considérées dans le dimensionnement de la structure porteuse. Sur demande, GKD peut offrir le calcul statique suivant normes Eurocodes, au coût approximatif pour une situation standard de 2500€ HT.</i></p> <p><u>Non inclus dans le prix:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Calcul statique préliminaire ou statique vérifiable - Services d'ingénierie (dessins de construction) - Travaux d'assemblage et de chantier - Sous-structure, attaches supplémentaires. - Matériel de chantier - Structures d'échantillons, tests - Mesure sur site - Reprise / élimination de l'emballage - Frais de garantie <p>Notes spéciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour éviter la corrosion de contact, assurez-vous que la grille en acier inoxydable ou la fixation en acier inoxydable n'entre pas en contact avec d'autres métaux. Toutes les connexions doivent être galvaniquement isolées. 	0%	0,00	1		0,00
Regul facturation GKD 16.592,10	0%	2 115,60	1	u.	2 115,60

Conditions de règlement: 30 jours - sous réserve d'assurance

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Sparkasse Düren

Code banque | Numéro de compte

Adresse: Düren

Nom du propriétaire du compte: GKD

Code IBAN: DE18 3955 0110 0000 1069 71

Code BIC/SWIFT: SDUEDE33XXX

Total HT	16 592,10
Total TTC	16 592,10
Payé	16 592,10
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/10/2021	16 592,10	Virement bancaire	